

modter

Formularul F3

obiectivul: 0098 45000000 MODERNIZARE SCOALA SAT MOTRU-
SEC
obiectul: 0001 45000000 MODERNIZARE SCOALA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta MODTER TERMOSISTEM SCOALA

Categoria de lucrari: 0005

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCJ12A1 MP. 203.600
REP.TENC.INT.PE PORTIUNI MICI SI IZOLATE
EXECUTATE CU MORT.VAR CIM.MARCA 25-T *

002 CB47A1 MP. 900.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

003 AUT1303 ORA 720.000
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-
13,5 3SCH.LEI/MP

004 RPCXE05A [13] MP. 814.330
STRAT TERMOIZOLANT LA PERETI, PLANSEE CU
PLACI POLISTIREN EXPANDAT

005 CO01A1 MP. 152.650
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

005 2100945 M.C. 12.365
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

006 CF09A1 [3] MP. 814.330
TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE - STRAT
VIZIBIL,DRISCUIT SAU STROPIT

006 6104690 KG 309.320
VOPSEA EFECT DECORATIV SR.8203-5B NTR
4741-71

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-FOND CM + CO
-CREANTE SALARIALE
-FOND ACCID SI BOLI PROF
-ASIG SANATATE

Total cheltuieli directe:


GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT



modmot

Formularul F3

obiectivul: 0098 45000000 MODERNIZARE SCOALA SAT MOTRU-
SEC
obiectul: 0001 45000000 MODERNIZARE SCOALA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta MODMOT REPARATII INVELITOARE SCOALA

Categoria de lucrari: 0005

```
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
```

001 RPCH07A1 [2] M 135.000
INLOCUIRE DE ELEMENTE DE SARPANTA
DETERIORATE CU ALTELE NOU-CAPRIORI

001 2908749 M.C. 3.050
GRINZI RASINOASE CU 4 FETE PLANE GROSIME
=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M

002 RPCT26B1 MP. 846.670
DEFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE
SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF.
SIPCILOR DOLIULO

003 CE01A1 [12] MP. 846.670
INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA DIN
ARGILA ARSA

003 2303016 BUC. 9350.000
TIGLA CU JGHEAB LATERALA CU 4 CIOC C2
405X230X11 S515

003 3270567 BUC. 285.000
COAMA CERAMICA MARE

004 CE19D1 M 139.600
STREASINA INFUNDATA DIN SCINDURI GELUITE
PE O PARTE SI FALTUITE

004 2903050 M.C. 2.450
SCANDURA RASINOASE CL.C GR=24MM L=3-3,5M
LAT=16-30CMLUNG.TIV

MODMOT pag 2

```
=====
005 CE13C1 [ 5] M 140.000
JGHEABURI TABLA ZINCATA 0,5MM GROS SEMI
ROTUNDE D=15CM UZINATE
```

005 6901232 M 140.000
JGHEAB DIN TABLA TIP LINDAB

006 CE14C1 [4] M 195.000
BURLANE TABLA ZINCATA 0,5MM ROTUNDE D=
15,4 CM UZINATE

006 3270656 M 195.000
BURLAN DE SCURGERE METAL 90/3 MARO

007 CE19B1 M 139.600
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

007 2903983 M.C. 0.910
SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D

