

Beneficiar: COMUNA PADES PRIN PRIMAR ANTONIE SERAFIM
 Executant:
 Proiectant: S.C. ARHITONIC S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE, MODERNIZARE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN GRADINITA IN CAMIN CULTURAL SAT CLOSANI, COMUNA PADES, JUDETUL GORJ
 Obiectul: OB1 CONSTRUCTII
 Stadiul fizic: CL002 ARHITECTURA



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT04B1 - Spargerea zidurilor pentru crearea de goluri, pentru usi si ferestre, arcade, in ziduri executate cu mortar de ciment-var sau ciment	mc	1.140		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RPCT19B1 - Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, fara recuperarea materialelor, inclusiv dusumelele	mp	380.650		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	RPCT10A1 - Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp	1,201.200		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	RPCT11A1 - Desfacerea tencuielilor la tavane de beton cu mortar de var sau var si adaos de ciment	mp	229.500		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	RPCA03A1 - Sapaturi de pamant in spatii limitate, avand peste 1,00 M latime, cu taluz vertical pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati pana la 20MC la un punct de lucru cu maluri nesprijinte si maximum 2,00M adancime	mc	76.130		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20M \$	tona	183.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TR1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	183.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	183.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9	CG32D1 - Umpluturi in straturi compactate cu piatra sparta si nisip, compactate cu mijloace mecanice	mc	38.070		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20M \$	tona	81.100		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	TRA01A40 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. \$	tona	81.100		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12	CC02G1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la 0 inaltime pana la 35 M inclusiv, din plase sudate avand greutatea peste 3 Kg/M2, in pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	1,775.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12.1	2000951 - Plasa sudate tip 115 gq 246(57,3 Kg/buc) OL 37-1N	kg	1,775.000		
13	RPCK01B1 - Strat suport pt.pardoseli din mortar ciment M 100-T, de 3CM grosime, cu fata driscuita fin *	mp	380.650		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
14	TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20M \$	tona	27.400		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	TRA06A40 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=40 km \$	tona	27.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
16	CD04H2 - Zidarie din caramida presata 240X115X63MM la constr.H<35M, 12,5CM grosime,cal.1, cu goluri<50 %	mc	8.500		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
16.1	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	1.530		
17	CD05C2 - Zidarie din caramida tip gvp la constr.H<35M, format 290X240X138MM,cal.1	mc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
17.1	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.280		
18	TRB01A12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 20M	tona	22.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
19	TRA02A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km.	tona	22.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
20	CF01A1 - Tencuieli interioare,driscuite,la stilpi,pereti executate manual pe zidarie,de 2CM grosime	mp	450.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
20.1	2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030	mc	8.100		
21	CF03A1 - Tencuieli interioare driscuite,la tavane plane,in grosime medie de 2CM	mp	229.500		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
21.1	2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030	mc	4.590		
22	CF06B1 - Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 CM;	mp	236.500		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22.1	2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030	mc	5.440		
23	TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20M \$	tona	44.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	TRA01A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. \$	tona	44.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	RPCK01B1 - Strat suport pt.pardoseli din mortar ciment M 100-T,de 3CM grosime,cu fata driscuita fin *	mp	54.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20M \$	tona	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	TRA01A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. \$	tona	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	CI06A1_1 - Placaj din faianta la pereti si stalpi placi de aceeasi culoare si acelasi format, fixate cu mortar adeziv	mp	165.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28.1	2400259 - Faianta mapisa 23.5X35.5 CM, libra-a	mp	173.248		
28.2	2100450 - Mortar adeziv pentru faianta si gresie de interior	kg	1,155.000		
28.3	2100455 - Chit faianta si gresie de interior	kg	82.500		
29	CG11A1+ - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu fixate cu adeziv de interior (inclusiv plinta)	mp	109.140		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29.1	2419323 - Placa gresie mapisa 33.3X33.3 aran-B	mp	112.414		
29.2	2100450 - Mortar adeziv pentru faianta si gresie de interior	kg	763.980		
29.3	2100455 - Chit faianta si gresie de interior	kg	54.570		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	CG11A1-2 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu fixate cu adeziv de exterior	mp	11.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30.1	2419325 - Placa gresie mapisa 33.3X33.3 gredos-B	mp	11.845		
30.2	2100451 - Mortar adeziv flexibil pentru gresie de exterior	kg	80.500		
30.3	2100456 - Chit flexibil pentru gresie exterior	kg	11.500		
31	CG05E# - Pardoseli cu parchet triplu stratificat, strat superior fag sau stejar, pe suport existent, incl P	mp	295.850		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31.1	3280501 - Parchet laminat trafic intens 8mm grosime	mp	303.246		
32	CG05A1 - Plinte pvc montate orizont pereti supraf.>20mp	m	157.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32.1	6718374 - Profil pvc plastifiat bagheta pentru plinta MD2 58X3 MM	m	160.954		
33	RPCH27A1_1 - Scheletul scenei din lemn executat din lemn de rasinoase, ecarisat	mc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	RPCK05A1_1 - Pardoseli din dulapi de pin. batuti pe gr. exist.	mp	35.750		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34.1	2904407 - Dulapi rasinoase (pin) grosime 38 mm	mc	1.430		
35	CN16D# - Vopsitorii aplicate pe tamplarie din lemn (dusumele), executate cu doua straturi de email dures	mp	35.750		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;	mp	1,163.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
37	CN04B1 - Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea vinarom...1), pe glet de ipsos existent;	mp	1,163.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37.1	6104348 - Vopsea lavabila casati orchidea pentru interior	l	290.825		
38	CK33A* - Usa PVC avand un singur canat, montata cu dibluri de plastic, cu suprafata tocului pana la 2,5 mp inclusiv, etansarea rosturilor cu spume poliuretanic si cordoane siliconice	mp	42.450		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38.1	6720299 - Usa din profile pvc tip rehau intr-un canat	mp	42.450		
38.2	6313356 - Diblu cu expandare marimea 10	buc	297.150		
38.3	500000050 - Spuma poliuretanic	l	12.735		
38.4	500002647 - Silicon de etansare	l	10.612		
39	CK26A#_1 - Glafuri, pervaze glafuri aluminiu,montate la ferestre, la exterior	ml	28.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
39.1	6718394 - Glafuri din aluminiu pentru exterior, culoare maro	m	28.000		
40	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	531.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
41	RPCE57C+ - Sistem termoizolant multistrat de fatada cu termoizolatie din polistiren expandat cu gros. 10 CM	MP	419.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
41.1	2602797 - Placa polistiren expandat pex C 2000X500X 96MM S7461	mc	41.970		
41.2	6313356 - Diblu cu expandare marimea 10	buc	2,518.200		
42	IZF32A* - Fixarea profilelor metalice de soclu aferent sistemului complet pentru termoizolarea fatadelor	ml	77.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
43	CF44A01* - Tencuiala decorativa structurata, din produse minerale uscate, pentru interioare si exterioare, aplicare manuala, granulatie 2,00 mm	mp	419.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44	RPCE57C+% - Sistem termoizolant multistrat de fatada cu termoizolatie din polistiren extrudat cu gros. 5 CM	MP	53.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44.1	7800790 - Polistiren extrudat gros 5 CM	mc	2.660		
44.2	6313356 - Diblu cu expandare marimea 10	buc	319.200		
44.3	2301115 - COLTAR ALUMINIU CU PLASA	M	31.920		
45	CI02A1+ - Finisaje speciale cu placaj piatra placi si straifuri <5CM grosime	mp	51.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45.1	2202275 - Placi piatra naturala pentru fatade	mp	52.223		
46	CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	130.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
46.1	6306274 - Grilaj pentru scari, balcoane ornam.simpl. otel profil.	kg	130.000		
47	RPCR45A1 - Vopsirea la balustrade, grile si parapete metalice in culori de ulei	mp	13.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48	RPCH25A1 - Tavanuitul planseelor din lemn cu scind.de rasinoase geluite si faltuite de 18MM grosime *	mp	207.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
49	CQ16A* - Tavan fals executat cu placi de gips-carton intr-un singur strat, montat pe schelet metalic, cu elemente de suspendare	mp	207.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
49.1	500000017 - Placa GK 12,5 ignifugata	mp	209.979		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
50	IZF10F - Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100 sau placi din vata minerala tip pib avand grosimea de mm, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pana la 40%	mp	207.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
50.1	2607149 - Pista vata minerala tip P 60 1200 X 600 X100 MM S 5838 / 4	mp	209.979		
51	RPCH22XA+ - Podina intre grinzi pt.sustinerea umpluturii la plansee lemn cu deschidere de peste 4 M	mp	239.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
52	CN15B1 - Vopsirea lemnariei cu solutii speciale,cu diasil aplicat pe lemn sau pal	mp	1,044.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
53	CN09D1_1 - Vopsitorii pe timplarie de lemn,executate cu 2straturi lac exterior la streasina si captuseli lemn	mp	128.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
53.1	6105058 - Lac de finit pentru exterior L.001-11 ntr 90-80	kg	25.600		
54	CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	65.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
54.1	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	5.306		
55	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	12.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant

